




Bauvorhaben	BAB A 23, Ortsumgehung Itzehoe BW 314.35 – Überführung Geh- und Radweg über die A 23 „Kirchwegbrücke“
Bauherr/Auftraggeber	Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Itzehoe, Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe
Bauwerksparameter Brückenklasse: Stützweiten: Kreuzungswinkel: Breite zw. d. Geländern: Brückenfläche: Tragwerk: Traggerüst: Baukosten: Bauzeit:	Überführung Geh- und Radweg über die A 23 mit einer 1-feldrigen Rahmenbrücke DIN-FB 101 (LM 1 + 4) 43,80 m 100,00 gon 4,00 m 175,00 m ² längs vorgespannter 1-stegiger Plattenbalkenquerschnitt mit angehängten Mittelflügeln und Tiefgründung mit Großbohrpfählen (Ø 1,80 m) als integrales Gesamttragwerk bodenständiges Traggerüst mit Durchfahrtsöffnung 1.078.000,00 EURO 2010
Leistungen MIV	Leistungsphasen 2, 3, 6
Foto Ansicht	



**M ECKLENBURGISCHES
I NGENIEURBÜRO FÜR
V ERKEHRSBAU GMBH**

SCHWERIN

Ludwigsluster Chaussee 72, 19061 Schwerin
Telefon (0385) 39960 Telefax (0385) 3977127
Internet: www.miv-schwerin.de
E-Mail: miv-schwerin@t-online.de

<p>Bauvorhaben</p>	<p>BAB A 23, Ortsumgehung Itzehoe BW 314.35 – Überführung Geh- und Radweg über die A 23 „Kirchwegbrücke“</p>
<p>Zeichnung</p> <p>Ansicht</p> <p>Längsschnitt</p>	<p>Ansicht von Süden M 1: 100</p> <p>Längsschnitt M 1: 100</p>
<p>Querschnitt</p>	<p>Regelquerschnitt in Brückenmitte M 1: 50</p> <p>NORD</p> <p>SÜD</p>